

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

**ČD-Telematika a.s.**
**0,00**

## VÝKAZ VÝMĚR

**Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové**

Název stavby :

**Hradec Králové podchod Bezručova, úprava DOK ČD-Telematika**

Název PS,SO :

 Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

 Číslo stavby **5003720018**

 Číslo PS,SO **SO 230-35-01**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

**Cena za objekt [Kč]**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl: 1</b>		<b>Sdělovací zařízení</b>								
1	132832	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 2KM	M3	65,000		0,000		0,00		0,00
2	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	65,000		0,000		0,00		0,00
3	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	25,000		0,000		0,00		0,00
4	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	80,000		0,000		0,00		0,00
5	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	80,000		0,000		0,00		0,00
6	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍŇĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
7	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	150,000		0,000		0,00		0,00
8	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	150,000		0,000		0,00		0,00
9	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000		0,000		0,00		0,00
10	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	150,000		0,000		0,00		0,00
11	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
12	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
13	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
16	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
17	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
18	701002	ZNAČKOVACÍ TYČ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19	709110R	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU (MANIPULACE S KABELY, DEMONTÁŽ / MONTÁŽ)	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
20	702311R	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM, fólie modrá	M	100,000		0,000		0,00		0,00
21	701011	Vytyčení trasy	km	0,100		0,000		0,00		0,00
22	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	0,100		0,000		0,00		0,00
23	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	32,000		0,000		0,00		0,00
24	22000020R	Vyhotovení kabel.knihy nebo doplnění do kabel. knihy	m	100,000		0,000		0,00		0,00
25	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04				0,000		0,00		0,00
	75IK61R	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	20,000		0,000		0,00		0,00
26	75IK61R	Měření komplexní na optickém kabelu před a po překládce za provozu, vč. vyhotovení měřících protokolů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Sdělovací zařízení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>