

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC s.o., TÚDC

0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové

Číslo stavby **5003720018**

Název PS,SO :

Hradec Králové podchod Bezručova, úprava DK SŽDC

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 230-35-02**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 1		Sdělovací zařízení								
1	132832	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 2KM	M3	66,000		0,000		0,00		0,00
2	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	66,000		0,000		0,00		0,00
3	18120	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	40,000		0,000		0,00		0,00
4	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	100,000		0,000		0,00		0,00
5	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍŇĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
6	751323	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm do 50XN	kmčtyřka	3,600		0,000		0,00		0,00
7	751326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - uložení	m	50,000		0,000		0,00		0,00
8	75132X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - zatažení	m	50,000		0,000		0,00		0,00
9	75132Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - demontáž	m	30,000		0,000		0,00		0,00
10	751122	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem přes 100 žil	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
11	75112X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	701002	ZNAČKOVACÍ TYČ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
13	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
14	709110R	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU (MANIPULACE S KABELY, DEMONTÁŽ / MONTÁŽ)	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
15	702311R	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM, fólie modrá	M	20,000		0,000		0,00		0,00
16	701011	Vytyčení trasy	km	0,100		0,000		0,00		0,00
17	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	0,100		0,000		0,00		0,00
18	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	48,000		0,000		0,00		0,00
19	751J21	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	čtyřka	36,000		0,000		0,00		0,00
20	22000020R	Vyhotovení kabel.knihy nebo doplnění do kabel. knihy	m	100,000		0,000		0,00		0,00
21	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	30,000		0,000		0,00		0,00
22	751J21R	Měření komplexní na metalickém kabelu před a po překládce za provozu, vč. vyhotovení měřicích protokolů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00